

11. ТЕР12-01 010-01	Устройство мелких покрытий (ендовы, коньки) из оцинкованной стали (100м2 покрытия)	0,75	43628,48	115,87	32721	6088	87		
12. каталог 4кв. 2018г.2793	Профнастил СН-44(1,05мх9,0м) 0,7 мм 427,12/5,65*1,02 (м2)	1090	77,11	8117,39	111964		112,75		
13. ТССЛ-101 5468	Дополнительные элементы кровли конек для кровли оцинкованный размером 200х200 мм длинной 2000 мм (шт)	54	45,77		2472				

Раздел 3. Вентиляционные каналы

14. ТЕР10-01 008-09	Обшивка вентилят профлистом (100 м2)	1,973	215,09	20,9	424	363	41	25,1	49,52
15. каталог 4кв 2018	Профнастил С10-900-0,5 251. 48/5,65*1,02 9(м2)	217,03	183,98	45,45	9864				
16. ТЕР20-02 010-08	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм (1 зонт)	16	45,93	45,93	1056	637	194	3,65	83,95
17. ТССЛ 101 1876	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм (т)	0,123	10980,53	29,06		1352	3		
18. ТССЛ-104 920	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем П-75 толщиной 50 мм (м3)	17,76	287,39	0,12	5104				
Раздел 4. Прочие работы									
19. ТЕРр58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб (100 шт)	0,32	4005,51	7,27	1282	130	2	53,1	15,99
20. ТЕР12-01 012-01	Ограждение кровли перилами (100м ограждения)	1,7	133,52	60,4	308	122	139	6,67	15,38
			53,03	3,54			8		



Гранд-Смет
СОГЛАСОВАНО
" 25 " 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ
Председатель правления ТСЖ ЖСК № 5
" 25 " 2019 г.
А.В. Саватеев

Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Зabayкальский край, г. Чита, ул. Токмакова, дом 10
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01-01

на ремонт кровли (замена асбестоцементных листов на профлист)
(наименование работ)

Основание:

Сметная стоимость 1 249 999,87

строительных работ 94668

монтажных работ 154946

Средства на оплату труда 246610,87

Составлена в текущих (прогнозных ценах по состоянию на 1-2 квартал 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел. час, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	мат-лы	в.ч. оплаты труда	оплаты труда	всего	эксплуатация машин	мат-лы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13

Раздел 1. Демонтаж

1.	ТЕР58-17-04	Разборка покрытий кровли. из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2покрытий и кровель)	10,5	179,61	1,56		2006,93	1989,5	17,43		24,39	272,53	
				178,05									
2.	С509-9900	Строительный мусор. т.,	10	13,1	13,1		529		529				

Раздел 2. Конструкции под кровельное покрытие

3.	ТЕРр8-18-01	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм (100 м2 сменяемой)	4,41	1142,1	17,37	784,72	5046,48	1502,37	76,75	3467,36	45,7	201,93
4.	ТЕРр8-05-03	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена стропильных ног из брусев	1,08	340,1	4,96	4970,93	6702,39	1298,4	21,92	5368,6	0,18	0,8
5.	ТЕР10-01-002-01	Установка стропил 1 м3 Древисины	1	1202,22	8,82	2078,68	2311,43	187,9	9,53	2078,68	0,32	0,35
6.	ТЕР26-02 019-02	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (100 м2 обрабатываемой пов-ти)	965,97	156,06	62,75	5141	2780	2289	7,88		0,37	0,37
7.	ТЕР10-01 003-01	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно)	2	76,21	0,1		670	101	4		6,63	13,26
8.	ТССЦ-101 2006	Петли накладные с ходом на центрах оцинкованные размером 85х67 мм (компл)	4	50,72	1,34		24		3			
9.	ТССЦ-101 960	Задвижка накладная (шт.)	2	12,7			25					
10.	СЦМ-101 1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям (т)	0,13	109782,4			14272					

21.	ТЕР 10-01 023-01	Укладка ходовых досок (100 м ходов)	0,4	774,88	13,35	1310	48	23	3,8	6,42
Итого по смете				28,58	0,98			2		
строительных работ										
монтажных работ										
Итого по смете										
Деревянные конструкции										
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках										
Перевозка грузов автотранспортом										
В том числе										
Материалы						609252				
Машины и механизмы						30662				
ФОТ						246610,87				
Накладные расходы						10836				
Сметная прибыль						10300				
Непредвиденные затраты 1%						15000				
						1249999,87				