

г.Чита

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА № 2/2023 от 13.07.2023г.
(локальная смета)

Капитальный ремонт теплового узла, модернизация узла учета тепловой энергии
в МКД по адресу г.Чита ул.Токамова дом 10. ТСЖ ЖСК № 5
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость

235040,00 рублей.

(Двести тридцать пять тысяч сорок рублей 00 копеек)

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2023 г.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы	
Раздел 1.					
1	Замена расходомеров ВПС 1 Ду 50	компл.	2	45 000,00	90 000,00
2	Замена кранов шаровых на стояках отопления Ду 20	компл.	15	1 500,00	22 500,00
3	Замена электропривода Данфосс для ГВС	компл.	1	58 140,00	58 140,00
4	Замена запорной арматуры на тепловом узле Ду 80	компл.	3	7 200,00	21 600,00
5	Проект узла учета тепловой энергии	компл.	1	20 000,00	20 000,00
6	Установка грязевика на обратном трубопроводе в тепловом узле	компл.	1	12 000,00	12 000,00
7	Установка балансировочных капанов на подъездные стояки Ду 20	компл.	2	5 400,00	10 800,00
ВСЕГО ПО СМЕТЕ					235 040,00

(Двести тридцать пять тысяч сорок рублей 00 коп)

Составил

М.П.

Яковлев Р.В.

